

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A.	建築工事		1	式			
B.	電気設備工事		1	式			
C.	機械設備工事		1	式			
	直接工事費	A+B+C=D					
E.	共通仮設費		1	式			6.0ヶ月（建築改修率） 4.92%
F.	共通仮設	積上げ	1	式			
	純工事費	D+E+F=G					
H.	現場管理費		1	式			6.0ヶ月（建築改修率） 18.80%
	工事価格	G+H=I					
J.	建設産業廃棄物		1	式			
K.	一般管理費		1	式			14.57+0.04=14.61% 14.61%
	工事原価	H+I+J=K					千円未満切捨て
	消費税相当額	K×10%	1	式			10.00%
	総 合 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A.	建築工事						
1.	直接仮設工事		1	式			
2.	コンクリート工事		1	式			
3.	型枠工事		1	式			
4.	鉄筋工事		1	式			
5.	防水工事		1	式			
6.	タイル工事		1	式			
7.	木工事		1	式			
8.	金属工事		1	式			
9.	左官工事		1	式			
10.	外壁改修工事		1	式			
11.	木製建具工事		1	式			
12.	金属製建具工事		1	式			
13.	塗装・吹付工事		1	式			
14.	内外装工事		1	式			
15.	仕上ユニット工事		1	式			

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5.	防水工事						
	(内部)						
	面台取合	一般部					刊行物
	シーリング	シリコン系 (SR-1) 10×10	11.5	m			
	洗面カウンター取合	一般部					刊行物
	シーリング	シリコン系 (SR-1) 10×10	6.8	m			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8.	金属工事						
	(内部)						
	床点検口	アルミ製 600角 アルミ製目地枠 張物用	1	か所			刊行物
	溶接金網	φ3.2-100×100 モルタル内	52.5	m2			刊行物
	軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	50.3	m2			刊行物
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W728×H1895	7	か所			刊行物
	軽量鉄骨壁開口部補強	65形 扉等三方補強 W800×H1900	7	か所			刊行物
	軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 @225 インサート別途	50.2	m2			刊行物
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 250×250mm程度 ボート等切込み共	4	か所			刊行物
	軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	7	か所			刊行物
	天井点検口	アルミ製 450角 内外共額縁枠	7	か所			刊行物
	天井インサート	RC面(改修用)	50.2	m2			代価-9
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9.	左官工事						
	(内部)						
	床モルタル塗り	金ごて 厚50 ビニル系床材下地	1.1	m2			見積
	床モルタル塗り	金ごて 厚50 ビニル系床材下地 既存タイル面	36.6	m2			見積
	床モルタル塗り	金ごて 厚100 ビニル系床材下地 既存タイル面	2.5	m2			見積
	床モルタル塗り	金ごて 厚150 ビニル系床材下地 既存タイル面	0.5	m2			見積
	床モルタル塗り	金ごて 厚50 置床下地	0.1	m2			見積
	床モルタル塗り	金ごて 厚50 置床下地 既存タイル面	3.9	m2			見積
	床モルタル塗り	金ごて 厚100 置床下地 既存タイル面	0.6	m2			見積
	床モルタル塗り	金ごて 厚150 置床下地 既存タイル面	0.1	m2			見積
	床モルタル塗り	金ごて 厚50 仕上	1.1	m2			見積
	床モルタル塗り	金ごて 厚50 仕上 既存タイル面	3.0	m2			見積
	床モルタル塗り	金ごて 厚100 仕上 既存タイル面	0.2	m2			見積
	床モルタル塗り	木ごて 厚50 一般タイル下地 既存タイル面	2.8	m2			見積
	壁モルタル塗り	金ごて 厚20 内壁	92.6	m2			刊行物
	下地調整材	壁 既存モルタル面 塗装下	27.3	m2			見積

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
12.	金属製建具工事						
	SW2 アルミパネル	W765×H600 穴あけ加工φ100×2か所 四周シリング 共	1	か所			見積
	SW1 アルミパネル	W800×H600 穴あけ加工φ100×2か所 四周シリング 共	2	か所			見積
	SW1・SW2 アルミパネル	W800×H600 穴あけ加工φ150×1か所 四周シリング 共	2	か所			見積
	SW3 アルミパネル	W800×H600 穴あけ加工φ100×2か所 穴あけ加工φ150×1か所 四周シリング 共	1	か所			見積
	障子固定ストッパー		6	か所			見積
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
13.	塗装・吹付工事						
	(内部)						
	【新規】						
	つや有合成樹脂エマルジョン ペイント塗り (EP-G)	ボート面(継目) 塗装工程B種(一般) 素地工程A種	4.8	m2			刊行物
	EP-G塗り (糸幅300mm以下)	木部 素地工程A種	10.6	m			刊行物
	【塗替】						
	つや有合成樹脂エマルジョン ペイント塗り (EP-G) 【塗替】	珧外面 塗装工程B種(一般) 下地調整RB種 既存塗膜除去共	27.3	m2			刊行物
	つや有合成樹脂エマルジョン ペイント塗り (EP-G) 【塗替】	木部 塗装工程B種 下地調整RB種 既存塗膜除去共	4.6	m2			刊行物
	EP-G塗り (糸幅300mm以下) 【塗替】	木部 塗装工程B種 下地調整RB種 既存塗膜除去共	75.8	m			見積
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
14.	内外装工事						
	(内部)						
	ビニル床シート	厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 抗菌・防滑仕様	45.8	m2			刊行物
	床合板張り	ワン1類 厚12.0mm	4.7	m2			刊行物
	置床	高さ100	4.7	m2			見積
	置床際根太	高さ100用	22.9	m			見積
	ビニル巾木	高さ100	72.5	m			刊行物
	壁メラミン化粧板張り	厚さ3.0 ボード面	9.8	m2			見積
	壁メラミン化粧板張り	厚さ3.0 合板面	15.4	m2			見積
	壁メラミン化粧板張り	厚さ3.0 モルタル面	91.0	m2			見積
	壁メラミン化粧板見切縁	出隅 塩ビ	14.1	m			見積
	壁メラミン化粧板見切縁	入隅 塩ビ	46.9	m			見積
	壁メラミン化粧板見切縁	天端 塩ビ	56.6	m			見積
	壁 壁紙張り	プラスチック製壁紙 (QM・RM対応品) 一般 ボード面	34.4	m2			刊行物
		素地調整、張り手間共 量産品					
	壁 壁紙張り	プラスチック製壁紙 (QM・RM対応品) 一般 モルタル面	0.4	m2			刊行物

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
15.	仕上ユニット工事						
	(外部)						
	SW1 面格子一時撤去再取付	W5000×H750	1	か所			見積
	SW2 面格子一時撤去再取付	W4000×H750	1	か所			見積
	SW3 面格子一時撤去再取付	W1700×H750	1	か所			見積
	(内部)						
	ライニング 面台	奥行150 人工大理石 厚さ15 TOTO:マーブ ライトカウンター-MLK1同等	5.2	m			見積
	ライニング 面台	奥行175 人工大理石 厚さ15 TOTO:マーブ ライトカウンター-MLK1同等	4.7	m			見積
	ライニング 面台	奥行200 人工大理石 厚さ15 TOTO:マーブ ライトカウンター-MLK1同等	1.6	m			見積
	化粧鏡	W450×H600	7	か所			見積
	棚付き 二連紙巻器	YH650	4	個			見積

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	脱衣棚	W700×D200×H300 既製品	2	か所			見積
		本体:ワン合板T21					
		小口:ポリ合板					
		あと施工アンカー:2-M10					
	マブライトカウンター	ML60C1500CPA13W 取付機械設備	1	台			見積
	マブライトカウンター	ML60C1600CPA13W 取付機械設備	2	台			見積
	マブライトカウンター	ML60C2100CPA13W 取付機械設備	1	台			見積
	洗濯機バン	PWP640N2W 取付機械設備	2	台			見積
	シャワーユニット	SPB-0812LBEL-C+HLC3	7	台			見積
	同上						見積
	施工費		1	式			見積
	室名札	W250×H80 平付き	2	か所			見積
		アクリル板T5+ステンレスT1.5 HL					
		木ねじ止め×2か所					
	ピクトサイン	150×150	2	か所			見積
		コーナーR加工					
		カッティングシート貼					
	P1 トイレブース	W(2680+900)×H1900	1	か所			見積
		片開き戸W600×2か所					
		見込:40					
		表面:高圧メラミン化粧板T1.0					
		裏打:パーティクルボードT9.0					
		戸当り・表示錠					
		付属金物一式					

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
16.	撤去工事						
	(外部)						
	SW1～SW3 ガラス撤去	厚さ3.0 集積共	2.4	m2			刊行物
	SW2 プレート撤去	厚さ1.6 集積共	0.5	m2			見積
	(内部)						
	床 コンクリート撤去	600角 鉄筋切断共 コンクリートブ レカ 集積共	1	か所			見積
	立上り コンクリート撤去	W100×H50 鉄筋切断共 コンクリートブ レカ 集積共	12.3	m			見積
	男子シャワー室人研ぎ流し コンクリート撤去	W3460×D630×H750 鉄筋切断共 コンクリートブ レカ 集積共	2	か所			見積
	女子シャワー室人研ぎ流し コンクリート撤去	W4555×D630×H750 鉄筋切断共 コンクリートブ レカ 集積共	1	か所			見積
	ライニング CB撤去	コンクリートブ レカ 集積共	1.0	m3			見積
	カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	69.9	m			刊行物
	カッター入れ	CB面 厚さ20～30mm	12.6	m			刊行物
	カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	110	m			刊行物
	床点検口撤去	600角 集積共	1	か所			刊行物
	壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	121	m2			刊行物

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	59.1	m2			刊行物
	天井下地撤去	木製 集積共	59.1	m2			代価-10
	室名札撤去	W300×H60 アクリル板厚5 集積共	2	か所			見積
	男子・女子シャワー室 シャワースクリーン撤去	W1000×H1750 テラゾーボードロックT40 集積共	9	か所			見積
	男子・女子シャワー室 ビニルカーテン撤去	W960×H1750 C型カーテンレール+ C型ステンレス頭繋ぎ金物厚2.3 集積共	7	か所			見積
	P1・P2 トイレブース撤去	W(2425+1045)×H1800 ポリ合板フラッシュT40 頭繋ぎ金物共 集積共	2	か所			見積
	発生材積込み	コンクリート類 人力	7.55	m3			刊行物
	発生材積込み	内装材 人力	1.43	m3			刊行物
	発生材積込み	内装材 石綿含有 人力	0.30	m3			見積
	発生材積込み	スクラップ 人力	0.27	t			見積
	撤去材運搬	コンクリート類	2.59	m3			見積

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	撤去材運搬	コンクリート類 (モルタル)	4.96	m3			見積
	撤去材運搬	ガラス	0.01	m3			見積
	撤去材運搬	木くず	1.42	m3			見積
	撤去材運搬	廃プラスチック	0.01	m3			見積
	撤去材運搬	アスベスト成形版	0.30	m3			見積
	撤去材運搬	スクラップ	0.27	t			見積
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.	別紙明細－3	整理清掃後片付け (内部改修)					
	整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	0.6	m2			代価-5
	整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	61.6	m2			代価-6
	整理清掃後片付け (内部改修)	搬入通路部分	30.8	m2			代価-7
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	代価－1	墨出し(内部改修) 個別改修	1	式			積算実務マニュアルP588 表1-8
2.	代価－2	養生(内部改修) 個別改修	1	式			積算実務マニュアルP590 表1-9
3.	代価－3	養生(内部改修) 複合改修	1	式			積算実務マニュアルP590 表1-9
4.	代価－4	養生(内部改修) 搬入通路部分	1	式			積算実務マニュアルP590 表1-9
5.	代価－5	整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修	1	式			積算実務マニュアルP590 表1-10
6.	代価－6	整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修	1	式			積算実務マニュアルP590 表1-10
7.	代価－7	整理清掃後片付け(内部改修) 搬入通路部分	1	式			積算実務マニュアルP590 表1-10
8.	代価－8	コンクリート打設手間 工作物 人力	1.00	m3			積算実務マニュアルP176 表5-5
9.	代価－9	天井インサート	1.00	m2			積算実務マニュアルP322 表14-2
10	代価－10	天井下地撤去	1	式			積算実務マニュアルP622 表2-34
11	代価－11	ガードフェンス 賃料	1	式			数量積上げ
12	代価－12	ガードフェンス 運搬費	1	式			数量積上げ

[illegible]

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9.	代価－9	天井インサート					
	天井インサート	YインサートM12 D19×100 ジャパンライフ同等品	1.5000	本			刊行物
	特殊作業員		0.0050	人工			刊行物
	その他		1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1 2	代価－1 2	ガードフェンス 運搬費					
	ダンプトラック	4ton 運搬距離 30km	2	日			刊行物
	軽油		12.0	L			刊行物
	運転手		2	人工			刊行物
	小 計						

[illegible]

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	発生材処分費						
	〈建築工事〉						
	撤去材処分費	コンクリート類	2.59	m3			見積
	撤去材処分費	コンクリート類 (モルタル)	4.96	m3			見積
	撤去材処分費	ガラス	0.01	m3			見積
	撤去材処分費	木くず	1.42	m3			見積
	撤去材処分費	廃プラスチック	0.01	m3			見積
	撤去材処分費	アスベスト成形版	0.30	m3			見積
	〈機械設備工事〉						
	撤去材処分費	廃アスファルト	0.70	m3			
	撤去材処分費	コンクリート類 (モルタル)	0.85	m3			
	撤去材処分費	陶器くず	0.50	m3			
	撤去材処分費	廃プラスチック	0.10	m3			
	撤去材処分費	石綿含有物	1	式			
	残土処分費		8.5	m3			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	有価物						
	<建築工事>						
	スクラップ	H2	-0.27	t			刊行物
	<機械設備工事>						
	スクラップ	H2	-0.25	t			刊行物
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	電灯幹線設備工事	※改修後 トイレ・シャワー室					
	EM-CEケーブル	14mm2- 3C 管内	2.0	m			
	EM-CEケーブル	14mm2- 3C ヒット・天井	10.0	m			
	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	24.0	m			
	1種金属線ぴ (MM1)	C型 (60.0mm)	2	m			
	1種金属線ぴ (MM1) 附属品	C形 (60.0mm) コーナボックス	2	個			
	電灯分電盤	L - 1	1	面			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	電灯設備工事						
	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	50.0	m			
	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	16.0	m			
	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	21.0	m			
	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	9.0	m			
	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 管内	3.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11.0	m			
	1種金属線ぴ (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) コーナーボックス	3	個			
	1種金属線ぴ (MM1)	B型 (40.4mm)	3.0	m			
	1種金属線ぴ (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
	位置ボックス	SB, CB, OB含む	11	個			
	ON表示付 タンブラースイッチ名前付	新金属 片切x1 1PL0.5A×1	9	個			
	熱線式センサー付自動スイッチ	子機 換気扇接続端子付	2	個			
	熱線式センサー付自動スイッチ用操作スイッチ	切 自動 連続入 ガートプレート2回路用	2	個			
	LED照明器具	b41	1	個			
	LED照明器具	i08RP	7	個			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.	コンセント設備工事						
	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ピット・天井	64.0	m			
	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ピット・天井	15.0	m			
	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	7.0	m			
	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	5.0	m			
	導入線 (PF管内)		7.0	m			
	EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ピット・天井	9.0	m			
	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	19.0	m			
	600V ^ホ リエチレン絶縁耐燃性 ^ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	8.0	m			
	600V耐燃性 ^ホ リエチレン絶縁電線 (EM-IE)	2.0mm	11.0	m			
	EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	3.0	m			
	導入線		3.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	18.0	m			
	1種金属線ぴ (MM1) 附属品	B型 (40.4mm) コーナーボックス	3	個			
	1種金属線ぴ (MM1) 附属品	A型 (25.4mm) コーナーボックス	4	個			
	1種金属線ぴ (MM1)	B型 (40.4mm)	3.0	m			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1種金属線ぴ (MM1)	A型 (25. 4mm)	24. 0	m			
	1種金属線ぴ (MM1) 附属品	B型 (40. 4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			
	1種金属線ぴ (MM1) 附属品	A型 (25. 4mm) 1個用スイッチボックス	9	個			
	1種金属線ぴ (MM1) 附属品 (材料費)	A型 (25. 4mm) コンビネーションコネクタ	13	個			
	厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 22mm	3. 0	m			
	厚鋼電線管 (G)	露出配管 (塗装有) 16mm	3. 0	m			
	位置ボックス	SB, CB, OB含む	19	個			
	プルボックスSS形防水 (SUS) 塗装有	150角 100	1	個			
	コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (接地極 接地端子付) 125V	7	個			
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	7	個			
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 125V	2	個			
	屋外入線カバー	防雨入線カバー	2	個			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.	改修前 電灯設備工事						
	VV-Fケーブル撤去	1.6mm- 2C ピット・天井	6.0	m			
	VV-Fケーブル撤去	1.6mm- 3C ピット・天井	22.0	m			
	VV-Fケーブル撤去	1.6mm- 3C 管 内	3.0	m			
	600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本	13.0	m			
	1種金属線ぴ(MM1) 付属品撤去	A型 コーナーボックス	2	個			
	1種金属線ぴ撤去	A形 (25.4mm)	3.0	m			
	1種金属線ぴ(MM1) 付属品 (撤去)	A型 (25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			
	薄鋼電線管 撤去	(C19)	3.0	m			
	タンブラスイッチ (金属プレート付) 撤去	1P15A×1 -	1	個			
	熱線式センサー付 自動スイッチ用操作スイッチ撤去	切 自動 連続入 1回路用	2	個			
	熱線式センサー付 自動スイッチ仮撤去復旧	親機 3A	2	個			
	熱線式センサー付 自動スイッチ仮撤去復旧	子機 一般形	2	個			
	LED照明器具仮撤去復旧	b41	8	個			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1.	給水設備工事						
	【土工事】						
	コンクリート撤去	犬走りコンクリート 0.6m2	1	式			
	コンクリート復旧		1	式			
	根切り	人力	0.5	m3			
	根切り	機械 バックホウ0.13m3	0.8	m3			
	埋戻し	人力	0.5	m3			
	埋戻し	碎石・チップ 機械 バックホウ0.13m3	0.8	m3			
	雑材消耗品		1	式			
	【給水設備工事】						
	ライニング鋼管	塩ビ SGP-VD50A	3.5	m			
	同上継手類	SGP-VD（地中）	1	式			
	ライニング鋼管	塩ビ SGP-VA50A	3.3	m			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ライニング鋼管	塩ビ SGP-VA40A	2.8	m			
	ライニング鋼管	塩ビ SGP-VA32A	2.3	m			
	ライニング鋼管	塩ビ SGP-VA25A	3.8	m			
	同上継手類	SGP-VA（屋外）	1	式			
	同上支持金物	SGP-VA（屋外）	1	式			
	ライニング鋼管	塩ビ SGP-VA40A	6.4	m			
	ライニング鋼管	塩ビ SGP-VA32A	6.9	m			
	ライニング鋼管	塩ビ SGP-VA25A	15.3	m			
	ライニング鋼管	塩ビ SGP-VA20A	55.8	m			
	同上継手類	SGP-VA（便所）	1	式			
	同上支持金物	SGP-VA（便所）	1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	コンクリートコア抜き	口径63mm コンクリート厚120～150	6	か所			
	逆止弁付ボール止水栓	20A	1	個			
	埋設表示テープ		4.5	m			
	労務費	配管工	1	式			
	既存面 補修費		1	式			

名	称	規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【保温工事】						
	屋外露出給水管 ポリスチレンフォーム	50A 溶融アルミニウム亜鉛鉄板【複】	3.3	m			
	屋外露出給水管 ポリスチレンフォーム	40A 溶融アルミニウム亜鉛鉄板【複】	2.8	m			
	屋外露出給水管 ポリスチレンフォーム	32A 溶融アルミニウム亜鉛鉄板【複】	2.3	m			
	屋外露出給水管 ポリスチレンフォーム	25A 溶融アルミニウム亜鉛鉄板【複】	3.8	m			
	天井内・P S内給水管 グラスウール	40A アルミガラスクロス	6.4	m			
	天井内・P S内給水管 グラスウール	32A アルミガラスクロス	6.9	m			
	天井内・P S内給水管 グラスウール	25A アルミガラスクロス	15.3	m			
	天井内・P S内給水管 グラスウール	20A アルミガラスクロス	55.8	m			
	雑材消耗品		1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2.	給湯設備工事						
	【土工事】						
	コンクリートコア抜き	口径63mm コンクリート厚120～150	4	か所			
	コンクリート基礎		1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	【給湯設備工事】						
	電気温水器	SRT-556GU	1	台			
	脚部カバー	GT-F550D	1	個			
	ステンレス鋼管	SUS-TPD 25su	3.6	m			
	同上継手類	su管（屋外）	1	式			
	同上支持金物	su管（屋外）	1	式			
	ステンレス鋼管	SUS-TPD 25su	15.4	m			
	ステンレス鋼管	SUS-TPD 20su	13.4	m			
	同上継手類	su管（便所）	1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	同上支持金物	su管（便所）	1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	労務費	配管工	1	式			
	既存面 補修費		1	式			
	【保温工事】						
	屋外露出給水管						
	ポリスチレンフォーム	25A 溶融アルミニウム亜鉛鉄板【複】	3.6	m			
	天井内・P S内給湯管						
	グラスウール	25A アルミガラスクロス化粧保温筒【複】	15.4	m			
	天井内・P S内給湯管						
	グラスウール	20A アルミガラスクロス化粧保温筒【複】	13.4	m			
	雑材消耗品		1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3.	排水設備工事						
	【土工事】						
	根切り	機械 バックホウ0.28m3	19.6	m3			
	埋戻し	碎石・チップ 機械 バックホウ0.28m3	5.9	m3			
	埋戻し	機械 バックホウ0.28m3	12.4	m3			
	重機損料	回送衣共	1	式			
	コンクリート撤去	犬走りコンクリート 0.6m2	1	式			
	コンクリート復旧		1	式			
	アスファルト舗装復旧	再生密粒度t=40	1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	【排水設備工事】						
	硬質塩化ビニル管	VP50A	8.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP65A	3.4	m			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩化ビニル管	VP75A	7.8	m			
	硬質塩化ビニル管	VP100A	10.5	m			
	同上継手類	VP（地中）	1	式			
	硬質塩化ビニル管	VU10A	5.2	m			
	小口径桧	150×200 90Y	1	個			
	防護蓋	T-8	1	個			
	硬質塩化ビニル管	VP40A	10.9	m			
	硬質塩化ビニル管	VP50A	50.9	m			
	硬質塩化ビニル管	VP65A	5.8	m			
	硬質塩化ビニル管	VP75A	7.8	m			
	硬質塩化ビニル管	VP100A	9.9	m			
	同上継手類	VP（便所）	1	式			
	同上支持金物	VP（便所）	1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	労務費	配管工	1	式			
	既存面 補修費		1	式			
	コンクリートコア抜き	口径88mm コンクリート厚120～150	9	か所			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートコア抜き	口径88mm コンクリート厚200程度	15	か所			
	コンクリートコア抜き	口径125mm コンクリート厚200程度	4	か所			
	コンクリートコア抜き	口径175mm コンクリート厚200程度	2	か所			
	【保温工事】						
	天井内・P S内給水管 グラスウール	40A アルミガラスクロス化粧保温筒【複】	4.5	m			
	天井内・P S内給水管 グラスウール	50A アルミガラスクロス化粧保温筒【複】	19.6	m			
	雑材消耗品		1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4.	衛生器具工事						
	【衛生器具】						
	床置床排水 大便器	CS597BS	4	台			
	密結タンク	SH596BAYR	4	台			
	ウォシュレットP	TCF588	4	台			
	壁掛壁排水自動洗浄 小便器	UFS900R	6	台			
	アンダーカウンター式 洗面器	L532	9	台			
	台付 自動水栓	TLE28SS1A	9	台			
	壁排水金具	TLDP2105JA	9	個			
	ブラケット	M9P50A	13	個			
	縦引き排水トラップ	PJ2009NW	2	個			
	洗濯機用横水栓	TW11R	2	個			
	雑材消耗品		1	式			
	労務費	配管工	1	式			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5.	換気工事						
		※FD-5換気扇 ユニットシャワー付属品					
	FD-1 天井ダクト換気扇	VD-15Z14	1	台			
	FD-2 天井ダクト換気扇	VD-20ZB14	1	台			
	FD-3 天井ダクト換気扇	VD-23ZB13	1	台			
	FD-4 天井ダクト換気扇	VD-18ZB14	1	台			
	ステンレス製深型フード	Φ100 P-13VS4	8	個			
	ステンレス製深型フード	Φ150 P-18VS4	3	個			
	スパイラルダクト（低圧）	0.5×100	15.6	m			
	スパイラルダクト（低圧）	0.5×150	5.7	m			
	雑材消耗品		1	式			
	労務費	配管工	1	式			
	小 計						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6.	撤去工事						
	【給水設備】						
	屋外給水管	SGP32A	9.8	m			
	屋外給水管	SGP50A	5.8	m			
	屋外埋設給水管	SGP50A	4.6	m			
	屋内給水管	SGP40A	1.3	m			
	屋内給水管	SGP32A	4.4	m			
	屋内給水管	SGP25A	42.9	m			
	屋内給水管	SGP20A	32.9	m			
	【給湯設備】						
	被覆鋼管	20A (3/4)	17.3	m			
	電気温水器	500L	1	台			
	【排水設備】						

名 称		規 格・寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋外排水管	VU150A	6.8	m			
	屋外排水管	VP100A	6.3	m			
	インバート桧	2号桧	2	組			
	インバート桧	4号桧	1	組			
	屋内排水硬質塩化ビニル管	VP50A	5.5	m			
	屋内排水硬質塩化ビニル管	VP65A	7.6	m			
	屋内排水硬質塩化ビニル管	VP100A	5.8	m			
	鉛管	LP50A	10.0	m			
	鉛管	LP80A	1.3	m			
	土間排水口		17	か所			
	【衛生器具】						
	和型便器	フラッシュ弁方式	4	組			
	壁掛ストール 小便器	フラッシュ弁方式	6	組			
	洗面器		4	組			
	化粧棚	陶器製	4	個			
	化粧鏡		4	枚			

名 称		規 格・寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	シャワー水栓		6	個			
	横水栓		17	個			
	雑材消耗品		1	式			
	アスベスト対策費		1	式			バル3 みなし
	【廃材運搬費】						
	撤去材運搬	廃アスファルト	0.70	m3			
	撤去材運搬	コンクリート類（モルタル）	0.85	m3			
	撤去材運搬	陶磁器類	0.50	m3			
	撤去材運搬	廃プラスチック	0.10	m3			
	撤去材運搬	石綿含有物	1	式			
	撤去材運搬	スクラップ	0.25	t			
	撤去材運搬	発生残土	8.50	m3			
	小 計						